УТВЕРЖДАЮ»

Техническое задание

Строительство помещения мойки под существующим навесом на позиции 8

Общая информация:

Заказчик:	ООО СП "Чапаевское"
Должность, ФИО, контактные данные ответственного лица со стороны Заказчика	инженер-строитель, Ивкин П.А. тел: +79888500771
Наименование объекта/шифр рабочей документации:	Общество с ограниченной ответственностью Сельскохозяйственное предприятие «Чапаевское» Юридический адрес: 356212, Российская Федерация, Ставропольский край, с. Казинка, ул. Ленина, д.71 Почтовый адрес: 355029, Российская Федерация, Ставропольский край, с. Казинка, ул. Ленина, д. 71
Общее описание выполняемых работ	Резка существующего железобетонного покрытия для лотка и демонтаж бетонного покрытия, выемка грунта, устройство песчаного основания, установка лотка, устройство деформационных швов, восстановление примыкания к покрытию, устройство цоколя по периметру помещения с анкеровкой в существующую железобетонную плиту и армированием, монтаж обрешётки для крепления стеновых сэндвич-панелей к стенам и кровле, монтаж стеновых сэндвич-панелей, изготовление и монтаж ворот и двери, зашивка потолочного пространства профильным листом, прокладка канализации в грунте, прокол под дорогой и врезка в существующий трубопровод с монтажом двух колодцев и люка, монтаж оконных блоков.
Месторасположение объекта/производства работ:	Ставропольский край, р-н Шпаковский, местоположение 1,4 км автодороги с. Петропавловка - с. Казинка.
Общий срок производства работ:	сентябрь-октябрь 2026г.
Описание текущего состояния объекта (для реконструируемого или ремонтируемого объекта)	Строительство

Общие требования к квалификации подрядной организации:

Общие квалификационные требования к подрядчику:	в штате подрядчика не менее 2-х двух сотрудников, отвечающих квалификационным требованиям.
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	(требуется, в соответствии с действующим законодательством РФ)
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	ответственность за соблюдение работниками требований промышленной безопасности и охраны труда на площадке несёт Подрядчик
Особые условия:	

Технические требования:

Обеспечение работ строительной техникой и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ инструментом:	силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями	силами и за счёт подрядчика. Для подключения электроэнергии Заказчик предоставляет точку подключения 0,4 кВт в пределах объекта. Максимальная мощность до 10 кВт.
Обеспечение выполнения работ вспомогательными и расходными материалами:	Поставку вспомогательных материалов обеспечивает Подрядчик.

Обеспечение выполнения работ основными материалами:	силами и за счёт Заказчика
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика питанием, проживанием:	Питание и проживание не предоставляется.

Коммерческие требования:

Приёмка выполненных работ.	**Работы могут приниматься по следующим вариантам:** *a)Полностью весь законченный объект* *b)Поэтапно. При этом под этапом понимается полностью законченный конструктив.* *c)По промежуточным актам. В случае приёмки по промежуточным актам, право собственности и риск случайной гибели результатов работ остаётся у подрядной организации до момента полной сдачи объекта и подписания итогового акта выполненных работ.*
Особые условия:	- Приёмка поставляемых подрядной организацией материалов осуществляется только в составе выполненных работ. - Приёмка выполненных работ осуществляется только вместе со сдачей заказчику исполнительной документации

Ведомость объёмов работ

№ п/п	Наименование работ *материалы*	ед. изм.	объём, в ед. изм
1	***Резка железобетонного покрытия алмазной пилой на глубину 200 мм для устройства лотка, демонтаж бетона и выемка грунта на глубину 100-150 мм***	**м.п.**	**25**
2	***Устройства песчаного основания под лоток толщиной 100-150 мм***	**м3**	**1,5**
3	***Монтаж лотка из нержавеющей стали и устройство деформационных швов***	**м.п.**	**25**
	Лоток водоотводный с решеткой из нерж. стали AISI 304, (рабочая ширина/глубина) 200×140 мм, без уклона, толщина не менее 2 мм ,выпус DN160 (вертикальный), класс нагрузки - С250, гидрозатвор.		
4	***Выполнить восстановление примыкания к существующему покрытию путём выборки разрушенного бетона до прочного основания с вертикальной подрезкой кромок алмазным диском, очистки и увлажнения основания; произвести подзаливку безусадочным ремонтным бетоно***	**м.п.**	**50**
5	***Устройства цоколя из железобетона Hср=600 мм и габаритными размерами 250x34000 мм из арматуры диаметром 12 мм: анкеровка в существующий бетон на глубину 100-150 мм, армировка тела цоколя в 3 ряда по 1 пруту.***	**м.п.**	**34**
	Бетон В25 П4 F150 W8. Общая кубатура: 7 м3 *Арматура рифлёная класса А500С 12х11700 мм, ГОСТ 34028-2016. Общий тоннаж: 0.2 т.* *Вязальная проволока диаметром 1,2 мм. ГОСТ 3282-74: 0.005 т.*		
6	***Монтаж обрешетки для крепления стеновых сэндвич панелей***	**м.п.**	**45**
	Труба профильная 80×80×3 мм, сталь Ст3сп. Общий метраж: 30 м.п. *Труба профильная 100×100×3 мм, сталь Ст3сп. Общий метраж: 24 м.п.* *Профиль П-образный 100х50х2 мм. нержавеющая сталь AISI 304. длиной 3000мм. Общий метраж: 45 м.п.*		
7	***Монтаж обрешетки для крепления сэндвич панелей к кровле***	**м.п.**	**30**
	Труба профильная 120×80×3 мм, сталь Ст3сп, ГОСТ 8639-82. Общий метраж: 15 м.п. *Уголок равнополочный 50×50×3 мм, ГОСТ 8509-93, сталь Ст3сп. Общий метраж: 30 м.п* *Труба профильная 80×80×3 мм, сталь Ст3сп. Общий метраж: 30 м.п.*		

8	***Монтаж стеновых сэндвич панелей к обрешетке стен и потолка***	**м2**	**274,36**
	ПИР - панель стеновая, 100 мм, сталь 0,5 мм, лицевая/внутренняя сторона, RAL 9003/RAL 9003, замок Z-lock, рабочая ширина-1150 мм, длинна 5100 мм. Количество: 27 шт. *ПИР - панель стеновая, 100 мм, сталь 0,5 мм, лицевая/нутренняя сторона, RAL 1014/RAL 9003, замок Z-lock, рабочая ширина-1150 мм, длинна 2600 мм. Количество: 40 шт.* *ПИР - панель стеновая, 100 мм, сталь 0,5 мм, лицевая/нутренняя сторона, RAL 1014/RAL 9003, замок Z-lock, рабочая ширина-1150 мм, длинна 700 мм. Количество: 4 шт.*		
9	***Зашивка потолочного пространства профильным листом***	**м2**	**70**
	Профнастил стеновой С8, толщина 0,5 мм, рабочая ширина 1150 мм, длина 2000 мм, покрытие — полиэстер односторонний, цвет по каталогу RAL 1014, ГОСТ 24045-2016. Общая квадраткра: 70 м2.		
10	***Прокладка канализации в грунте с проколом под дорогой шириной 8 м и в существующей железобетонной плите на расстоянии 10 м***	**м.п.**	**52**
	Кольцо стеновое железобетонное КС 10-9, внутренний диаметр 1000 мм, высота 890 мм, толщина стенки 80 мм, класс бетона В20 (М200), армированное. *Плита перекрытия 1ПП10-1.5 (крышка железобетонная), внешний диаметр 1160 мм, толщина — 150 мм, отверстие под люк 700 мм. Количество: 1 шт.* *Плита днища колодца ПН 10, внешний диаметр 1160 мм, толщина — 100 мм. Количество: 1 шт.* *Труба ПЭ 100 SDR 11 160×14.6. ГОСТ Р 70628.2-2023. Общий метраж: 13 м.п.* *Муфта соединительная надвижная для полиэтиленовых труб ПНД, диаметр 160 мм. Количество: 1 шт.* *Труба канализационная наружная, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщиной - 4 мм ,цвет -коричневый (рыжий). Материал -НПВХ.ГОСТ 32413-2013.* *Люк полимерный + посадочное кольцо (полимерно-композиционный) 60х750х750 легкий, класс нагрузки А15 (15кН). Количество: 2 шт.*		
11	***Врезка в существующую канализацию с установкой колодка и люка***	**шт**	**2**
	Кольцо стеновое железобетонное КС 15-9, внутренний диаметр 1500 мм, высота 900 мм, класс бетона В20 (М200), армированное. Количество: 2 шт. *Плита перекрытия колодца 1ПП15.15.1 (крышка железобетонная), внешний диаметр 1680 мм, высота 150 мм, отверстие под люк 700 мм, класс бетона В20 (М250). Количество: 1 шт.* *Бетон В25 П4 F150 W8. Общая кубатура: 0.2 м3*		

схема прилагается

Ответственный
8-988-850-07-71
Ivkin.PA@ahstep.ru

Ивкин П.А.