Техническое задание на услугу по обустройству полимерного покрытия пола в административном помещение площадью 200 м2

Общая информация:

Заказчик/покупатель:	АО "Трудовое"
Наименование объекта/Шифр рабочей документации:	Сортировочный цех № 1
Адрес поставки (местоположение объекта):	Краснодарский край, Ленинградский район, поселок Бичевый
Здание/сооружение:	Административное помещение в 2 этажа S - 200 м2.
Грузополучатель:	АО "Трудовое"
Ответственный за приём материалов (ФИО, телефон):	Инженер строитель Борисенко Юрий Иванович т.8 918 1103958
Общие требования:	Обустройство полимерного покрытия пола площадью 200 м2. **Вид работ** : 1. Шлифовка основания с обеспыливанием. 2. Грунтование основания. 3. Протяжка эпоксидным ремсоставом с подшлифовкой. 4. Нанесение эпоксидного покрытия 3 мм с флоками. 5. Нанесение полиуретанового лака в 2 слоя. **Технические характенистики** : 1. Температура эсплуатации покрытия - 10С до +60С 2. Истираемость по Таберу (7сут.), (CS10/1000/1000 об), мг., не более. 3. К щелочам и кислотам стоек. 4. Нагрузка пешая. **Материал** : 1. Грунтовка. 2. Песок кварцевый. 3. Флоки черные и белые. 4. Полимерное покрытие. 5. Лак матовый. **Все материалы и выполнение работ за счет исполнителя.**
Требование к документам:	Сертификат соответствия; Паспорт качества; Заверенные печатью поставщика Счет-фактура; Товарно-транспортная накладная;
Сроки поставки:	По согласованному графику.
Особые условия:	В общую стоимость включена стоимость транспортных и прочих логистических расходов, связанных с доставкой материалов и выполнение работ.

№ п/п	Наименование услуги	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Обустройство полимерного покрытия пола площадью 200 м2	м2	200	

Директор по хранению и сортировке продукции
АО "Трудовое" Максаков С.В.