УТВЕРЖДАЮ»

Техническое задание

На работы по устройству полимерного покрытия пола нежилого помещения санитарной обработки и мойки инвентаря для содержания и кормления крупного рогатого скота на позиции 8

Общая информация:

Заказчик:	ООО СП "Чапаевское"
Должность, ФИО, контактные данные ответственного лица со стороны Заказчика	инженер-строитель, Ивкин П.А. тел: +79888500771
Наименование объекта/шифр рабочей документации:	Общество с ограниченной ответственностью Сельскохозяйственное предприятие «Чапаевское» Юридический адрес: 356212, Российская Федерация, Ставропольский край, с. Казинка, ул. Ленина, д.71 Почтовый адрес: 355029, Российская Федерация, Ставропольский край, с. Казинка, ул. Ленина, д. 71
Общее описание выполняемых работ	Комплекс работ по подготовке основания, грунтованию и герметизации под устройство полимерного покрытия, устройство монолитного радиусного плинтуса в местах примыкания полимерного покрытия к цоколю, работы по устройству полимерного покрытия пола с выполнением примыканий к лотку, проемам и отбойнику, работы по устройству окрасочного полимерного покрытия цоколя .
Месторасположение объекта/производства работ:	Ставропольский край, р-н Шпаковский, местоположение 1,4 км автодороги с. Петропавловка - с. Казинка.
Общий срок производства работ:	декабрь 2026г.
Описание текущего состояния объекта (для реконструируемого или ремонтируемого объекта)	Строительство

Общие требования к квалификации подрядной организации:

Общие квалификационные требования к подрядчику:	в штате подрядчика не менее 2-х двух сотрудников, отвечающих квалификационным требованиям.
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	(требуется, в соответствии с действующим законодательством РФ)
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	ответственность за соблюдение работниками требований промышленной безопасности и охраны труда на площадке несёт Подрядчик
Особые условия:	

Технические требования:

Обеспечение работ строительной техникой и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ инструментом:	силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями	силами и за счёт подрядчика. Для подключения электроэнергии Заказчик предоставляет точку подключения 0,4 кВт в пределах объекта. Максимальная мощность до 10 кВт.
Обеспечение выполнения работ вспомогательными и расходными материалами:	Поставку вспомогательных материалов обеспечивает подрядчик.
Обеспечение выполнения работ основными материалами:	силами и за счёт подрядчика

Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика питанием, проживанием:	Питание и проживание не предоставляется.
Требования к выполнению строительно-монтажных работ	Основные требования к выполнению работ: 1. Работы по устройству полимерного покрытия выполнить согласно технологической карте завода изготовителя. 2. Примыкание к отбойнику выполнить в виде плинтуса 30х30 мм. 4. После работ по подготовке основания все трещины и выбоины бетона необходимо выполнить ремонтным составом. 6. При нанесении покрытия соблюсти естественный уклон существующего бетонного основания к лотку. 7. Перед нанесением окрасочного покрытия на отбойник необходимо отшлифовать бетонное основание и прошпаклевать глубокие рытвины, чтобы уменьшить потери материала для нанесения финишного покрытия. 8. В проемах выполнить заглубление перед нанесением финишного покрытия для формирования анкерного «зуба».

Коммерческие требования:

Приёмка выполненных работ.	**Работы могут приниматься по следующим вариантам:** a)*Полностью весь законченный объект* *b)Поэтапно. При этом под этапом понимается полностью законченный конструктив.* *c)По промежуточным актам. В случае приёмки по промежуточным актам, право собственности и риск случайной гибели результатов работ остаётся у подрядной организации до момента полной сдачи объекта и подписания итогового акта выполненных работ.*
Особые условия:	- Приёмка поставляемых подрядной организацией материалов осуществляется только в составе выполненных работ. - Приёмка выполненных работ осуществляется только вместе со сдачей заказчику исполнительной документации

Ведомость объёмов работ

№ п/п	Наименование работ *материалы*	ед. изм.	объём, в ед. изм
1	***Комплекс работ по подготовке основания, грунтованию и герметизации под устройство полимерного покрытия***	**м2**	**176**
2	***Устройство монолитного радиусного плинтуса в местах примыкания полимерного покрытия к цоколю***	**м.п**	**46**
4	***Работы по устройству полимерного покрытия пола QTP2647 2 мм с выполнением примыканий к лотку, проемам и отбойнику***	**м2**	**147**
4	***Работы по устройству окрасочного полимерного покрытия цоколя материалами QTP2647***	**м2**	**29**

Ответственный
8-988-850-07-71
Ivkin.PA@ahstep.ru

Ивкин П.А.