

Техническое задание

На выполнение работ по замене кровли корпуса МТФ 5 ПАО «Родина»

Общая информация:

Общее описание выполняемых работ	Настоящее техническое задание определяет выполнение работ по замене кровли на корпусе фермы ПАО «Родина». Распределение объемов выполнения работ и поставок материалов.
Заказчик:	ПАО «Родина»
Наименование объекта:	МТФ 5 Корпус 5
Месторасположение объекта/производства работ:	Краснодарский край, Каневской район, ст. Челбасская

Общие требования:

Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	не требуется
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Работы выполняются на основании проекта производства работ.
Обеспечение работ строительной техникой и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт заказчика
Обеспечение работ инструментом:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями	Силами и за счёт подрядчика. Для подключения к электроэнергии заказчик предоставляет точку подключения 0,4 кВ в пределах корпуса.
Обеспечение работ основными материалами:	Поставку основных материалов обеспечивает Заказчик, либо подрядчик по согласованию расценок с Заказчиком
Обеспечение выполнения работ вспомогательными и расходными материалами:	Силами и за счёт заказчика
Особые условия:	Жилье и питание за счет подрядчика

Ведомость объемов работ и поставок

№ п/п	Выполняемые работы	Исполнитель /Поставщик	ед. изм.	объём, в ед. изм
1	Демонтаж кровли (Снятие профнастила (Вывести на склад 10 км))	Подрядчик	м2	7354,5
2	Зачистка, грунтовка и покраска металлоконструкций кровли. (Фермы с параллельными поясами до 1 тонны)	Подрядчик	м2	2150
3	Монтаж обрешетки кровли из трубы 60*60*3. Подготовка обрешетки к монтажу панелей (окраска 2 раза, оклеивание каркаса лентой Линотерм)	Подрядчик	м.п.	5500
4	Подготовка панелей к монтажу покрытия. Монтаж панелей с герметизацией стыков. Монтаж доборных элементов.	Подрядчик	м2	7354,5

Инженер строитель
ПАО Родина



Михайлуков Д.Н.