



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "СПК "Родная земля"
И.И. Кошелев

Техническое задание
на выполнение работ по капитальному ремонту ангара арочного типа №3

Общая информация:

Общее описание выполняемых работ:	Настоящее техническое задание определяет выполнение работ по капитальному ремонту ангара арочного типа в пос. Каменногогорье для ООО "СПК "Родная земля"
Заказчик:	ООО "СПК" Родная земля"
Наименование объекта:	нежилое здание для хранения зерновых культур, склад №3 площадь 1494,6 кв.м кадастровый номер 61:15:0600901:2982, инвентарный №3А 0001687
Месторасположение объекта/производства работ:	Ростовская область, Каменский район, ТООО (ТОО) "Глубокинское, участки №89, №17г пос.Каменногогорье
Описание текущего состояния объекта:	Полное повреждение арочных конструкций ангара; Ширина ангара по внутренней стенке бетонного цоколя - 20,95м; Ширина ангара по внутренней стенке арочной панели - 21,10м; Длина ангара по внутренней стенке бетонного цоколя - 70,22м; Длина ангара по внутренней стороне ангара между торцевыми стенками - 70,38м; Высота ангара от пола от 7,94м (вход) до 7,01 (выход); Толщина существующего бетонного цоколя вдоль ангара -500мм.

Общие требования:

Срок производства:	март-апрель 2024г
Требования наличия допусков СРО привлекаемой организации:	В соответствии с законодательством РФ при заключении договора на сумму превышающую 10000000рублей Подрядчик обязан иметь допуск СРО.
График производства работ:	Обязательно, приложение к договору.
Условия оплаты:	Авансовый платеж 30%, окончательный платеж 70% после выполнения всех видов и объемов работ с предоставлением акта выполненных работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3 и подписания исполнительной документации.
Гарантийные обязательства:	Гарантия на выполненные работы 36 месяцев с даты подписания акта выполненных работ.
Условия приемки работ:	Приемка работ будет осуществляться на основании требований СП, ГОСТ, после извещения Заказчика об окончании работ. К приемке принимаются строительные материалы уложенные в конструктив. Подписание актов выполненных работ осуществляется только после получения и подписания полного комплекта исполнительной документации.
Требования промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Ответственность за соблюдение работниками требований промышленной безопасности и охраны труда, в том числе при работе на высоте на строительной площадке несет Подрядчик.
Обеспечение работ строительной техникой и механизмами, др.инвентарными приспособлениями:	Обеспечение выполняется силами и за счёт подрядчика. Заказчик обеспечивает Подрядчика помещением для складирования имущества подрядчика на период выполнения работ.
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др.энергоснабжениями:	Силами и за счёт подрядчика. Для подключения к электроэнергии Заказчик предоставляет точку подключения в пределах объекта. Максимальная мощность до 5 кВт

5760,0 т.р. в т.ч. НДС 20%

Обеспечение работ материалами:	Поставку всех необходимых для выполнения работ материалов (в т.ч. расходных) в полном объеме обеспечивает Подрядчик своими силами и за свой счет.
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика питанием, проживанием:	Проживание не предоставляется заказчиком
Особые условия:	Сохранить и не использовать существующие торцы стен арочного ангара с установленными воротами; Высота арочных панелей из расчета снеговой нагрузки для Ростовской области; Предоставить комплект исполнительной документации, документы и паспорта качества применяемых материалов. Разборку кровли выполнять со складированием демонтированного материала в месте указанным Заказчиком в непосредственной близости от объекта. <u>Подрядчик обязан ознакомиться с объектом работ.</u>

Ведомость объемов работ и поставок

№ п/п	Выполняемые работы Требуемые материалы	Исполнитель/ поставщик	Ед. изм	Объем, в ед. изм.
1	Демонтаж самонесущих конструкций трапециевидных арочных панелей вдоль всей длины ангара (71,75п.м.) с очисткой основания в уровень с существующим закладным уголком для с последующего монтажа арочных конструкций	Подрядчик	м ²	1915,7
2	Монтаж самонесущих конструкций арочного типа с вставкой металлических полос ("климмера") для подвешивания освещения на существующий фундамент (все расходные материалы в том числе саморезы, болты с гайками и шайбами (при необходимости), герметики т.д. входит в стоимость работ).	Подрядчик	м ²	1915,7
	<i>Комплект самонесущих конструкций арочного типа из оцинкованной стали 1,2мм (минимальная промерная толщина 1,18мм) первый класс цинкового покрытия (не менее 258г/м² или 18-40мкм) (ширина ангара 21,45п.м, длина ангара 71,75п.м, высота ангара от уголка по расчету).</i>	Подрядчик	м ²	1915,7
3	Омоноличивание фундамента с устройством отмостки в узлах крепления с внутренней и внешней стороны сооружения (ширина 500мм, высота до 200мм).	Подрядчик	п.м.	143,7
	<i>Бетон В15 на мелком заполнителе (М-200) (без учета нормы расхода)</i>	Подрядчик	м ³	14,37
4	Монтаж примыкания существующих торцевых стен к смонтированным арочным панелям (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	п.м.	52,60
5	Гидроизоляция цоколя по наружной стороне ангара с заходом на арочные панели на высоту до 200мм мастикой антикоррозионной для гидроизоляции (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	п.м.	175,5

Главный инженер ООО "СПК "Родная-земля"

Руководитель отдела реконструкции и капитального ремонта ООО "СТЕПЬ Агрострой"

А.В. Козорезов 29.01.24г.

С.В. Савчук

26.01.2024г.