

"Утверждаю"  
 Главный агроном АО "Агрохлебопродукт"  
 В.Н.Несенов

Техническое задание  
 на выполнение работ по асфальтированию крытого тока №3

Общая информация:	Настоящее техническое задание определяет выполнение работ по полному ремонту асфальтового покрытия мехтока №3 бригады №1 филиала "АгроМарьинский" АО "Агрохлебопродукт". Объемы выполненных работ и поставок материалов.		
Заказчик:	АО "Агрохлебопродукт" филиал "АгроМарьинский"		
Наименование объекта:	Мехток №3 Бригада №1		
Месторасположение объекта/производства работ:	Ставропольский край, Кировский район, ст. Марьинская		
<b>Общие требования:</b>			
Срок производства:	до 10 июня 2022 года		
Условия оплаты	Авансовый платёж не более 30%, окончательный платёж в размере 70% после выполнения работ предусмотренных договором подряда в полном объёме на основании подписанного акта выполненных работ по форме КС-2 и справки затрат по форме КС-3		
Гарантийные обязательства	Гарантия на выполненные работы 24 месяца с даты подписания акта выполненных работ.		
Описание текущего состояния объекта:	Асфальтовое покрытие находится под навесом, общий размер площадки 35,0м*135,5м. Наблюдается разрушение асфальтобетонного покрытия, выкрашивание асфальта, развитие трещин.		
Требования наличия допусков СРО привлекаемой организации:	В соответствии с законодательством РФ		
Требования промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН, и другими нормативными документами. Подрядчику работы выполнять с учётом режима работы подразделений Заказчика и режима охраны объекта.		
Обеспечение работ строительной техникой и механизмами, др.инвентарными приспособлениями:	Силами и за счет подрядчика		
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др.энергоносителями:	Силами и за счет подрядчика		
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика питанием,	Проживание и питание не предоставляется		
Поставка материалов на территорию Заказчика	Поступление асфальтобетона на территорию Заказчика контролируется путем обязательного взвешивания на весовой расположенной на территории заказчика с участием представителей службы безопасности заказчика и представителя подрядчика.		
Особые условия:	Все материалы необходимые для выполнения работ предоставляются Подрядчиком. Данным техническим заданием предусматривается восстановление разрушенных участков покрытия с укладкой нового слоя асфальтового покрытия в пределах от первого до восемнадцатого пролёта навеса по центральным колонам (начало отсчёта от канала ливневого водоотвода в направлении весовой)		

Ведомость объемов работ и поставок

Ведомость объемов работ и поставок				
№ п/п	Выполняемые работы	Исполнитель/ поставщик	Ед.изм	Объем, в ед.изм
	Требуемые материалы			
Ремонт (Восстановление) разрушенных участков асфальтобетонного покрытия в пределах пролётов 1-18 (отсчёт по центральным колонам. Начало отсчёта от канала ливневого водоотвода в сторону весовой)				

1	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами на среднюю толщину 40мм (Очистка поверхности щетками, фрезерование асфальтобетонного покрытия с погрузкой в автосамосвалы) на участках повреждения от 0,5*0,5м до 5,1*4,3м.	Подрядчик	м2	320,0
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т, на расстояние до 1км. (объемный удельный вес асфальтобетона 2,41т/м3)	Подрядчик	тн	30,8
3	Разлив битумных вяжущих на асфальт	Подрядчик	м2	320,0
	-Битумная эмульсия ЭБК-1	Подрядчик	тн	0,10
4	Запование асфальтобетонного полотна в зонах разрушения толщиной 40мм	Подрядчик	м2	320,0
	-Асфальтобетонная смесь мелкозернистая марка II тип Б (слой 4см) (вес завезенного материала фиксируется через весы)	Подрядчик	тн	30,9
<b>Устройство асфальтобетонного сплошного полотна в пределах пролётов 1-18 (отсчёт по центральным колоннам. Начало отсчёта от канала ливневого водоотвода в сторону весовой)</b>				
5	Разлив битумных вяжущих на асфальт	Подрядчик	м2	4750,0
	-Битумная эмульсия ЭБК-1	Подрядчик	тн	1,425
6	Устройство асфальтобетонного сплошного полотна толщиной 50мм в пределах пролётов 1-18	Подрядчик	м2	4750,0
	-Асфальтобетонная смесь мелкозернистая марка II тип Б (слой 5см) (вес завезенного материала фиксируется через весы)	Подрядчик	тн	573,80

Заместитель исполнительного директора,  
директор филиала "АгроМарьинский"

В.И. Бронников 14.01.2022г.

Руководитель отдела реконструкции и капитального ремонта  
ООО "СТЕПЬ Агрострой"

С.В. Савчук 17.01.2022г.